

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Полы)	м3			20,37	592,76		12 074,52	5,35	64 599
7	ФЕР06-03-004-12	Армирование бетонной отмостки Объем=(113+41,2+13,1+30,7+12,3+25,6+12,6+25,6+17,2+21+16,2+21+29+3,3+12,2+13,4)*12,71/1000	т			5,178054					
		1 ОТ					102,78		532,20	20,69	11 011
		2 ЭМ					30,45		157,67	8,98	1 416
		3 в т.ч. ОТм					4,35		22,52	20,69	466
		4 М					285,60		1 478,85	5,35	7 912
	08.4.03.03	Арматура	т	1		5,178054					
		ЗТ	чел.-ч	11,6		60,0654264					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		1,8123189					
		Итого по расценке					418,83		2 168,72		
		ФОТ							554,72		11 477
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			565,81		11 707
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			321,74		6 657
		Всего по позиции							3 056,27		38 703
8	ФССЦ-08.4.02.05-0003	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм	т			5,178054	7 200,00		37 281,99	5,35	199 459
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
9	ФЕР08-01-003-05	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя (под отмостку плюс нахлест на стену)	100 м2			5,2962					
		Объем=((113+41,2+13,1+30,7+12,3+25,6+12,6+25,6+17,2+21+16,2+21+29+3,3+12,2+13,4)*(1+0,3)) / 100									
		1 ОТ					445,07		2 357,18	20,69	48 770
		2 ЭМ					143,54		760,22	8,98	6 827
		3 в т.ч. ОТм					6,38		33,79	20,69	699
		4 М					62,57		331,38	5,35	1 773
	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,0847392					
	01.2.03.03	Мастика	т	0,44		2,330328					
	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные	м2	230		1218,126					
		ЗТ	чел.-ч	46,8		247,86216					
		ЗТм	чел.-ч	0,55		2,91291					
		Итого по расценке					651,18		3 448,78		
		ФОТ							2 390,97		49 469
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2 630,07		54 416
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			1 649,77		34 134
		Всего по позиции							7 728,62		145 920
10	ФССЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2			1218,126	12,37		15 068,22	5,35	80 615
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
11	ФССЦ-01.2.03.03-0051	Мастика битумно-полимерная приклеивающая холодная (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,0044*(113+41,2+13,1+30,7+12,3+25,6+12,6+25,6+17,2+21+16,2+21+29+3,3+12,2+13,4)*(0,3)	т			0,537768	20 815,12		11 193,71	5,35	59 886
		Итого по разделу 1 Отмостка :									
		Итого прямые затраты (справочно)							125 766,30		845 469
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 427,45		174 363
		Эксплуатация машин							11 939,86		107 220
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 090,70		22 567
		Материалы							105 398,99		563 886
		Строительные работы							140 127,42		1 142 600
		в том числе:									
		оплата труда							8 427,45		174 363
		эксплуатация машин и механизмов							11 939,86		107 220
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 090,70		22 567
		материалы							105 398,99		563 886
		накладные расходы							9 348,85		193 427
		сметная прибыль							5 012,27		103 704
		Итого ФОТ (справочно)							9 518,15		196 930
		Итого накладные расходы (справочно)							9 348,85		193 427
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 012,27		103 704
		Итого по разделу 1 Отмостка							140 127,42		1 142 600
Раздел 2. Ремонт и облицовка фасада											
12	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=4206,86 / 100	100 м2			42,0686					
		1 ОТ					375,84		15 811,06	20,69	327 131
		2 ЭМ					4,60		193,52	8,98	1 738
		3 в т.ч. ОТм					0,81		34,08	20,69	705
		4 М					343,22		14 438,78	5,35	77 247
		ЗТ	чел.-ч	43,5		1829,9841					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		2,944802					
		Итого по расценке					723,66		30 443,36		
		ФОТ							15 845,14		327 836
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			17 429,65		360 620
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			10 933,15		226 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									58 806,16		992 943
Демонтаж											
13	ФЕР12-01-010-01	Демонтаж отливов с оконных проемов Объем=475,9 / 100	100 м2			4,759					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						829,12	0,7	2 762,05	20,69	57 147
	2 ЭМ						21,88	0,7	72,89	8,98	655
	3 в т.ч. ОТм						3,51	0,7	11,69	20,69	242
	4 М						6 516,18	0	0,00	5,35	
	ЗТ		чел.-ч	97,2	0,7	323,80236					
	ЗТм		чел.-ч	0,27	0,7	0,899451					
	Итого по расценке						884,90		2 834,94		
	ФОТ								2 773,74		57 389
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109			3 023,38		62 554
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57			1 581,03		32 712
Всего по позиции									7 439,35		153 068
Ремонт кирпичной кладки											
14	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3			4,2					
	1 ОТ						283,83		1 192,09	20,69	24 664
	2 ЭМ						30,27		127,13	8,98	1 142
	3 в т.ч. ОТм						5,81		24,40	20,69	505
	4 М						131,62		552,80	5,35	2 957
	06.1.01.05 Кирпич	1000 шт	0,402			1,6884					
	999-9900 Строительный мусор	т	0,23			0,966					
	ЗТ		чел.-ч	35,39		148,638					
	ЗТм		чел.-ч	0,43		1,806					
	Итого по расценке						445,72		1 872,02		
	ФОТ								1 216,49		25 169
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 119,17		23 155
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			632,57		13 088
Всего по позиции									3 623,76		65 006
15	ФССЦ-06.1.01.05-0040	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 250 (Стены (ремонтно-строительные))	1000 шт			1,6884	2 099,54		3 544,86	5,35	18 965
Устройство вентилируемого фасада											
16	ФЕР15-01-090-02	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя	100 м2			37,0675					
		Объем=3706,75 / 100									
	1 ОТ						2 000,77		74 163,54	20,69	1 534 444
	2 ЭМ						533,82		19 787,37	8,98	177 691
	3 в т.ч. ОТм						210,19		7 791,22	20,69	161 200
	01.7.06.14-0027 Лента двухсторонняя	кг	0			0					
	01.7.15.07-0148 Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10x200 мм	100 шт	0			0					
	07.2.06.06 Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл	0			0					
	07.2.06.06 Панели облицовочные композитные	м2	103			3817,9525					
	12.1.01.03 Материал гидроветрозащитный	м2	103			3817,9525					
	ЗТ		чел.-ч	207,98		7709,29865					
	ЗТм		чел.-ч	18,12		671,6631					
	Итого по расценке						2 534,59		93 950,91		
	ФОТ								81 954,76		1 695 644
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			81 954,76		1 695 644
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			40 157,83		830 866
Всего по позиции									216 063,50		4 238 645
17	ТЦ_07.2.06.01_76_32570273_06_07.02.2022_02	Алюминиевые композитные панели 4 мм, цвет серый (Отделочные работы) Цена=2150/1,2*1,02	м2			3817,9525	1 827,50		1 304 169,72	5,35	6 977 308
18	ФССЦ-07.2.06.01-0006	Комплекующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 150 мм силовой из оцинкованной стали (Отделочные работы)	шт			12000	9,35		112 200,00	5,35	600 270
19	ФССЦ-07.2.06.03-0292	Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60x40 мм, толщина стали 1,2 мм (Отделочные работы) Объем=2400*3	м			7200	29,30		210 960,00	5,35	1 128 636
20	ФССЦ-07.2.06.03-0062	Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50x20 мм, толщиной 1,2 мм (Отделочные работы) Объем=2400*3	м			7200	17,57		126 504,00	5,35	676 796
21	ФССЦ-01.1.02.08-0034	Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 77,5x50x2 мм (Отделочные работы) Объем=12000 / 100	100 шт			120	128,49		15 418,80	5,35	82 491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФССЦ-01.7.15.07-0153	Дюбель фасадный Sormat S-UF 10x115 мм (Отделочные работы) Объем=12000 / 100	100 шт			120	1 218,00		146 160,00	5,35	781 956
23	ФССЦ-01.7.15.14-0075	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x19 мм (Отделочные работы) Объем=60000 / 100	100 шт			600	46,20		27 720,00	5,35	148 302
24	ФССЦ-01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5x25 (35) мм (Отделочные работы) Объем=45942 / 100	100 шт			459,42	585,10		268 806,64	5,35	1 438 116
25	ФЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием Объем=0,115*1166,1+0,57*423,7+475,9*0,055+475,9*0,46	м2			620,699					
		1 ОТ					14,40		8 938,07	20,69	184 929
		4 М					128,45		41 468,90	5,35	221 859
		ЗТ	чел.-ч	1,55		962,08345					
		Итого по расценке					81,21		50 406,97		
		ФОТ							8 938,07		184 929
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			8 938,07		184 929
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			4 379,65		90 615
		Всего по позиции							63 724,69		682 332
26	ФЕР15-01-070-02	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием Объем=0,115*69,06+0,57*34,53	м2			27,624					
		1 ОТ					15,79		436,18	20,69	9 025
		4 М					134,28		1 936,72	5,35	10 361
		ЗТ	чел.-ч	1,7		46,9608					
		Итого по расценке					85,90		2 372,90		
		ФОТ							436,18		9 025
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			436,18		9 025
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			213,73		4 422
		Всего по позиции							3 022,81		32 833
27	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив парапета) Объем=(63,09+366,30) / 100	100 м2			4,2939					
		1 ОТ					829,12		3 560,16	20,69	73 660
		2 ЭМ					21,88		93,95	8,98	844
		3 в т.ч. ОТм					3,51		15,07	20,69	312
		4 М					6 516,18		145,56	5,35	779
		ЗТ	чел.-ч	97,2		417,36708					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		1,159353					
		Итого по расценке					884,90		3 799,67		
		ФОТ							3 575,23		73 972
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109			3 897,00		80 629
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57			2 037,88		42 164
		Всего по позиции							9 734,55		198 076
28	ТЦ_07.2.06.01_76_74514137_65_07.02.2022_02	Фасонное изделие NormanMP 25 мкм 0,5 мм (Отделочные работы) Цена=1428*1,02	м2			1077,71	1 456,56		293 411,03	5,35	1 569 749
Итого по разделу 2 Ремонт и облицовка фасада :											
Итого прямые затраты (справочно)									2 694 575,82		16 128 862
в том числе:											
Оплата труда рабочих									106 863,15		2 211 000
Эксплуатация машин									20 274,86		182 070
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									7 876,46		162 964
Материалы									2 567 437,81		13 735 792
Строительные работы									2 871 309,87		19 785 492
в том числе:											
оплата труда									106 863,15		2 211 000
эксплуатация машин и механизмов									20 274,86		182 070
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									7 876,46		162 964
материалы									2 567 437,81		13 735 792
накладные расходы									116 798,21		2 416 556
сметная прибыль									59 935,84		1 240 074
Итого ФОТ (справочно)									114 739,61		2 373 964
Итого накладные расходы (справочно)									116 798,21		2 416 556
Итого сметная прибыль (справочно)									59 935,84		1 240 074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Ремонт и облицовка фасада									2 871 309,87	19 785 492	
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										6 977 308	
Раздел 3. Крыльца											
Демонтажные работы											
29	ФЕРр57-2-8	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит Объем=(7,06+13,76) / 100	100 м2						0,2082		
		1 ОТ					659,84		137,38	20,69	2 842
		2 ЭМ					24,70		5,14	8,98	46
		3 в т.ч. ОТм					10,67		2,22	20,69	46
	999-9900	<i>Строительный мусор</i>	<i>m</i>	4,3			0,89526				
		ЗТ	чел.-ч	78,74			16,393668				
		ЗТм	чел.-ч	0,79			0,164478				
		Итого по расценке					684,54		142,52		
		ФОТ							139,60		2 888
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			124,24		2 570
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			68,40		1 415
Всего по позиции									335,16	6 873	
30	ФЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 Объем=3,86+0,51+0,61+0,65+1,45+3,38+3,14+0,6+1,2	м3						15,4		
		1 ОТ					225,19		3 467,93	20,69	71 751
		2 ЭМ					434,90		6 697,46	8,98	60 143
		ЗТ	чел.-ч	26,4			406,56				
		Итого по расценке					660,09		10 165,39		
		ФОТ							3 467,93		71 751
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			3 190,50		66 011
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			1 525,89		31 570
Всего по позиции									14 881,78	229 475	
31	ФЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) Объем=(29,58+5,14) / 100	100 м2						0,3472		
		1 ОТ					212,54		73,79	20,69	1 527
		2 ЭМ					289,43		100,49	8,98	902
	999-9900	<i>Строительный мусор</i>	<i>m</i>	5,5			1,9096				
		ЗТ	чел.-ч	24,6			8,54112				
		Итого по расценке					501,97		174,28		
		ФОТ							73,79		1 527
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			67,15		1 390
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			38,37		794
Всего по позиции									279,80	4 613	
32	ФЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 Объем=(29,58+5,14) / 100 До толщины 40 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 м2						0,3472		
		1 ОТ					26,09	3	27,18	20,69	562
		2 ЭМ					57,06	3	59,43	8,98	534
	999-9900	<i>Строительный мусор</i>	<i>m</i>	1,1	3		1,14576				
		ЗТ	чел.-ч	3,02	3		3,145632				
		Итого по расценке					83,15		86,61		
		ФОТ							27,18		562
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			24,73		511
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			14,13		292
Всего по позиции									125,47	1 899	
33	ФЕР09-03-049-01	Демонтаж металлических плит со ступеней крыльца Объем=(0,3*5*13+0,3*5*4*2) / 100	100 м2						0,315		
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					4 332,68	0,7	955,36	20,69	19 766
		2 ЭМ					113,41	0,7	25,01	8,98	225
		3 в т.ч. ОТм					16,25	0,7	3,58	20,69	74
	08.1.02.09	<i>Конструкции стальные</i>	<i>m</i>	0	0		0				
		ЗТ	чел.-ч	471,97	0,7		104,069385				
		ЗТм	чел.-ч	1,31	0,7		0,288855				
		Итого по расценке					4 446,09		980,37		
		ФОТ							958,94		19 840
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			891,81		18 451
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			594,54		12 301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
34	ФЕРр62-41-5	Расчистка поверхностей от старых покрасок подступенков крыльца Объем= $((0,12+0,17+0,18+0,15+0,17+0,1)*13+(0,12+0,17+0,18+0,15+0,17+0,1)*4*2) / 100$	100 м2			0,1869			2 466,72		50 743
	1	ОТ					200,46		37,47	20,69	775
		ЗТ	чел.-ч	25,7		4,80333					
		Итого по расценке					200,46		37,47		775
		ФОТ							37,47		775
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			33,72		698
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			17,24		357
Всего по позиции											
										88,43	1 830
35	ФЕР08-02-007-03	Демонтаж металлических решеток приемков (1000х1000 стальная - 1 шт) Объем=26,8/1000	т			0,0268					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					374,78	0,7	7,03	20,69	145
	2	ЭМ					168,04	0,7	3,15	8,98	28
	3	в т.ч. ОТм					28,46	0,7	0,53	20,69	11
	4	М					771,22	0	0,00	5,35	
	07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	42,3	0,7	0,793548					
		ЗТм	чел.-ч	2,34	0,7	0,0438984					
		Итого по расценке					1 314,04		10,18		
		ФОТ							7,56		156
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			8,32		172
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			5,22		108
Всего по позиции											
										23,72	453
36	ФЕРр68-38-1	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м Объем= $(1,25+1,67+2,16) / 100$	100 м			0,0508					
	1	ОТ					251,89		12,80	20,69	265
	2	ЭМ					19,71		1,00	8,98	9
	3	в т.ч. ОТм					3,48		0,18	20,69	4
	4	М					1,45		0,07	5,35	
	01.7.17.06	Диски отрезные	шт	0	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	29,53		1,500124					
		ЗТм	чел.-ч	0,3		0,01524					
		Итого по расценке					273,05		13,87		
		ФОТ							12,98		269
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			13,24		274
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			7,01		145
Всего по позиции											
										34,12	693
Устройство крылец											
37	ФЕР06-01-004-04	Устройство: железобетонных крылец со ступенями Объем= $3,86+0,51+0,61+0,65+1,45+3,38+3,14+0,6$	м3			14,2					
	1	ОТ					105,77		1 501,93	20,69	31 075
	2	ЭМ					19,10		271,22	8,98	2 436
	3	в т.ч. ОТм					2,34		33,23	20,69	688
	4	М					434,76		6 173,59	5,35	33 029
	01.7.16.04	Опалубка щитовая	компл	0	0	0					
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,015		14,413					
	08.4.03.03	Арматура	т	0,023		0,3266					
		ЗТ	чел.-ч	12,4		176,08					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		2,84					
		Итого по расценке					559,63		7 946,74		
		ФОТ							1 535,16		31 763
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			1 565,86		32 398
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			890,39		18 423
Всего по позиции											
										10 402,99	117 361
38	ФССЦ-01.7.16.03-0001	Палуба опалубки из бакелизированной фанеры (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем= $9,32+1,25+1,22+1,8+0,95+1,67+1,82+1,4$	м2			19,43	145,00		2 817,35	5,35	15 073
39	ФССЦ-04.1.02.05-0027	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			14,413	695,01		10 017,18	5,35	53 592
40	ФССЦ-08.4.02.05-0003	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т			0,3266	7 200,00		2 351,52	5,35	12 581
41	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем= $(2,2+27,32+44,3+44,3) / 100$	100 м2			1,1812					
	1	ОТ					282,66		333,88	20,69	6 908
	2	ЭМ					43,61		51,51	8,98	463
	3	в т.ч. ОТм					17,15		20,26	20,69	419
	4	М					8,54		10,09	5,35	54
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		2,409648					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		42,05072					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		1,500124					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					334,81		395,48		7 327
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			354,14		8 206
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			230,19		4 763
		Всего по позиции							1 022,31		20 394
42	ФЕР06-15-003-20	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 200		100 м3		0,023624					
		Объем=((2,2+27,32+44,3+44,3)*0,02) / 100									
		1 ОТ					1 567,80		37,04	20,69	766
		2 ЭМ					1 812,26		42,81	8,98	384
		3 в т.ч. ОТм					457,93		10,82	20,69	224
		4 М					16 986,86		401,30	5,35	2 147
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	112		2,645888					
		ЗТ	чел.-ч	201		4,748424					
		ЗТм	чел.-ч	45,52		1,0753645					
		Итого по расценке ФОТ					20 366,92		481,15		990
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73			47,86		723
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34			34,94		337
		Всего по позиции							532,36		4 357
43	ФССЦ-04.3.02.11-0011	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300) (расход 1,8 на 1 мм на 1 м2)	т			4,25232	1 243,05		5 285,85	5,35	28 279
		(Полы) Объем=1,8*20*(2,2+27,32+44,3+44,3)/1000									
44	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (площадка крыльца)		100 м2		0,8449					
		Объем=(29,58+2,09+1,22+13,23+4,05+5,14+4,32+5+10,82+6,04+3) / 100									
		1 ОТ					2 713,07		2 292,27	20,69	47 427
		2 ЭМ					24,42		20,63	8,98	185
		3 в т.ч. ОТм					17,53		14,81	20,69	306
		4 М					85,74		72,44	5,35	388
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		86,1798					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,008449					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		1,01388					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42		262,273858					
		ЗТм	чел.-ч	1,73		1,461677					
		Итого по расценке ФОТ					2 823,23		2 385,34		47 733
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			2 307,08		53 461
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			2 583,93		31 026
		Всего по позиции							6 468,87		132 487
45	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм (Полы)	м2			86,1798	201,90		17 399,70	5,35	93 088
46	ФССЦ-14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т			1,01388	5 849,07		5 930,26	5,35	31 727
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
47	ФССЦ-14.4.01.04-0001	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе (Полы)	т			0,012674	11 300,00		143,22	5,35	766
		Объем=0,15*0,8449/10									
48	ФЕР11-01-058-03	Устройство покрытий из керамической плитки: лестничных маршей		100 м2		0,932					
		Объем=(31,5+2,25+0,96+22,4+18,69+1,49+0,48+9,28+0,87+1,01+1,26+0,53+0,55+0,93+1) / 100									
		1 ОТ					3 964,77		3 695,17	20,69	76 453
		2 ЭМ					59,09		55,07	8,98	495
		3 в т.ч. ОТм					11,16		10,40	20,69	215
		4 М					1 399,10		0,87	5,35	5
	06.2.02.01	Плитки керамические для полов	м2	112		104,384					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	8,5		7,922					
		ЗТ	чел.-ч	437,13		407,40516					
		ЗТм	чел.-ч	0,95		0,8854					
		Итого по расценке ФОТ					4 024,79		3 751,11		76 668
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			3 705,57		85 868
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			4 150,24		49 834
		Всего по позиции							10 309,97		212 655
49	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм (Полы)	м2			104,384	201,90		21 075,13	5,35	112 752
50	ФССЦ-14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т			1,1184	5 849,07		6 541,60	5,35	34 998
		(Прочие ремонтно-строительные работы) Объем=1,2*0,932									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ФССЦ-14.4.01.04-0001	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе (Полы) Объем=0,15*0,932/10	т			0,01398	11 300,00		157,97	5,35	845
52	ФЕР15-01-019-07	Гладкая облицовка торцов крылец Объем=(4,58+0,64+1,53+2,39+2,93) / 100	100 м2			0,1207					
		1 ОТ					1 524,89		184,05	20,69	3 808
		2 ЭМ					31,75		3,83	8,98	34
		3 в т.ч. ОТм					17,53		2,12	20,69	44
		4 М					2 217,28		267,63	5,35	1 432
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,006035					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	99		11,9493					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,0452625					
		ЗТ	чел.-ч	166,11		20,049477					
		ЗТм	чел.-ч	1,65		0,199155					
		Итого по расценке					3 773,92		455,51		
		ФОТ							186,17		3 852
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			186,17		3 852
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			91,22		1 887
		Всего по позиции							732,90		11 013
53	ФССЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм (Полы)	м2			11,9493	201,90		2 412,56	5,35	12 907
54	ФССЦ-14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола" (Прочие ремонтно-строительные работы)	т			0,045263	5 849,07		264,75	5,35	1 416
55	ФССЦ-14.4.01.04-0001	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе (Полы) Объем=0,15*0,1207/10	т			0,001811	11 300,00		20,46	5,35	109
56	ФССЦ-04.3.02.09-1110	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33" (Деревянные конструкции)	т			0,006035	8 729,44		52,68	5,35	282
Пандус											
57	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей пандуса Объем=((0,13*36)+(0,19*10)+(0,12*12)+(0,12*15)+(6*1,5*2)) / 100	100 м2			0,2782					
		1 ОТ					572,36		159,23	20,69	3 294
		2 ЭМ					2,28		0,63	8,98	6
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,14	20,69	3
		4 М					88,57		24,64	5,35	132
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246		0,0068437					
		ЗТ	чел.-ч	64,6		17,97172					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,011128					
		Итого по расценке					663,21		184,50		
		ФОТ							159,37		3 297
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		100			159,37		3 297
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			78,09		1 616
		Всего по позиции							421,96		8 345
58	ФССЦ-14.4.04.08-0007	Эмаль ПФ-133, темно-серая (Отделочные работы)	т			0,006844	24 950,00		170,76	5,35	914
Ограждения крылец											
59	ФЕРм38-01-006-08	Изготовление металлического каркаса ограждения крыльца Объем=35,375/1000	т			0,035375					
		1 ОТ					1 222,00		43,23	20,69	894
		2 ЭМ					1 843,00		65,20	8,98	585
		3 в т.ч. ОТм					20,60		0,73	20,69	15
		4 М					214,93		7,60	5,35	41
		ЗТ	чел.-ч	130		4,59875					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		0,063675					
		Итого по расценке					3 279,93		116,03		
		ФОТ							43,96		909
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			39,56		818
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			19,78		409
		Всего по позиции							175,37		2 747
60	ФЕР09-06-001-02	Монтаж металлического ограждения крыльца Объем=35,375/1000	т			0,035375					
		1 ОТ					397,50		14,06	20,69	291
		2 ЭМ					112,75		3,99	8,98	36
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,14	20,69	3
		4 М					81,96		2,90	5,35	16
		07.2.07.13 Конструкции стальные	т	1		0,035375					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		1,648475					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,0109663					
		Итого по расценке					592,21		20,95		
		ФОТ							14,20		294
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			13,21		273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			8,80		182
Всего по позиции									42,96		798
61	ТЦ_08.3.00.00_32_32455053 25_02.02.2022_02	Труба профильная 40x40x2 (Строительные металлические конструкции) Цена=135,42*1,02	мп			6	138,13		154,95	5,35	829
62	ТЦ_08.3.00.00_32_32550051 1469_02.02.2022_02	Труба профильная 40x20x2 (Строительные металлические конструкции) Объем=1,25+1,67+2,16 Цена=105,56*1,02	мп			5,08	107,67		102,24	5,35	547
63	ТЦ_08.3.00.00_32_32550051 1469_02.02.2022_02	Труба профильная 20x20x1,5 (Строительные металлические конструкции) Объем=3*1,25 Цена=61,11*1,02	мп			3,75	62,33		43,74	5,35	234
64	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=2,78 / 100	100 м2			0,0278					
		1 ОТ					56,55		1,57	20,69	32
		2 ЭМ					9,22		0,26	8,98	2
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,01	20,69	
		4 М					152,04		4,23	5,35	23
		ЗТ	чел.-ч	5,31		0,147618					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,000556					
		Итого по расценке					217,81		6,06		
		ФОТ							1,58		32
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1,49		30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			0,81		16
Всего по позиции									8,36		103
65	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=2,78 / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,0278					
		1 ОТ					19,32	2	1,07	20,69	22
		2 ЭМ					6,01	2	0,33	8,98	3
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2	0,01	20,69	
		4 М					138,16	2	7,68	5,35	41
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2	0,118428					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2	0,001112					
		Итого по расценке					163,49		9,08		
		ФОТ							1,08		22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1,02		21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			0,55		11
Всего по позиции									10,65		98
Итого по разделу 3 Крыльца :											
Итого прямые затраты (справочно)									102 304,56		773 366
в том числе:											
Оплата труда рабочих									12 982,44		268 603
Эксплуатация машин									7 407,16		66 516
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
									99,18		2 052
Материалы									81 914,96		438 247
Строительные работы									123 130,45		1 205 129
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда									12 902,17		266 943
эксплуатация машин и механизмов									7 299,15		65 547
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
									87,63		1 813
материалы									81 506,06		436 059
накладные расходы									13 411,64		277 483
сметная прибыль									7 479,07		154 740
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									532,36		4 357
в том числе:											
оплата труда									37,04		766
эксплуатация машин и механизмов									42,81		384
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
									10,82		224
материалы									401,30		2 147
накладные расходы									34,94		723
сметная прибыль									16,27		337
Монтажные работы									175,37		2 747
в том числе:											
оплата труда									43,23		894
эксплуатация машин и механизмов									65,20		585
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
									0,73		15
материалы									7,60		41
накладные расходы									39,56		818
сметная прибыль									19,78		409
Итого ФОТ (справочно)									13 081,62		270 655
Итого накладные расходы (справочно)									13 486,14		279 024
Итого сметная прибыль (справочно)									7 515,12		155 486
Итого по разделу 3 Крыльца									123 305,82		1 207 876
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											1 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтажные работы											
66	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий козырьков: из листовой стали Объем=(2,6*5,58) / 100	100 м2			0,14508					
		1 ОТ					66,92		9,71	20,69	201
		2 ЭМ					12,52		1,82	8,98	16
		ЗТ	чел.-ч	8,58		1,2447864					
		Итого по расценке					79,44		11,53		
		ФОТ							9,71		201
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			8,84		183
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			5,05		105
Всего по позиции									25,42		505
67	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий козырьков: из поликарбоната Объем=(4,32+2,16) / 100	100 м2			0,0648					
		1 ОТ					66,92		4,34	20,69	90
		2 ЭМ					12,52		0,81	8,98	7
		ЗТ	чел.-ч	8,58		0,555984					
		Итого по расценке					79,44		5,15		
		ФОТ							4,34		90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3,95		82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2,26		47
Всего по позиции									11,36		226
68	ФЕР46-04-008-03	Разборка покрытий козырьков: из хризотилцементных плит Объем=(2,16+2,04+9,66) / 100	100 м2			0,1386					
		1 ОТ					433,06		60,02	20,69	1 242
		2 ЭМ					84,58		11,72	8,98	105
	999-9900	Строительный мусор	т	1,86		0,257796					
		ЗТ	чел.-ч	55,52		7,695072					
		Итого по расценке					517,64		71,74		
		ФОТ							60,02		1 242
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			54,62		1 130
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			31,21		646
Всего по позиции									157,57		3 123
69	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных обрешетки козырьков Объем=(2,16+2,04+9,66) / 100	100 м2			0,1386					
		1 ОТ					120,37		16,68	20,69	345
		2 ЭМ					39,74		5,51	8,98	49
		3 в т.ч. ОТм					6,21		0,86	20,69	18
	999-9900	Строительный мусор	т	1,4		0,19404					
		ЗТ	чел.-ч	15,16		2,101176					
		ЗТм	чел.-ч	0,46		0,063756					
		Итого по расценке					160,11		22,19		
		ФОТ							17,54		363
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			15,79		327
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			8,07		167
Всего по позиции									46,05		888
70	ФЕР46-04-016-01	Срезка бетонного козырька со стены Объем=1,8+1,7+2,4+2+2	м реза			9,9					
		1 ОТ					43,47		430,35	20,69	8 904
		2 ЭМ					279,79		2 769,92	8,98	24 874
		4 М					10,34		102,37	5,35	548
	01.7.17.06	Диск отрезной алмазный	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	3,92		38,808					
		Итого по расценке					333,60		3 302,64		
		ФОТ							430,35		8 904
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			391,62		8 103
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			223,78		4 630
Всего по позиции									3 918,04		47 059
71	ФЕР09-03-013-01	Демонтаж металлоконструкций козырька Объем=(26,2+13,1)/1000 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	т			0,0393					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4						306,51	0,7	8,43	20,69	174
		1 ОТ					308,19	0,7	8,48	8,98	76
		2 ЭМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					35,47	0,7	0,98	20,69	20
		4 М					164,42	0	0,00	5,35	
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	35,07	0,7	0,9647757					
		ЗТм	чел.-ч	2,64	0,7	0,0726264					
		Итого по расценке					779,12		16,91		
		ФОТ							9,41		194
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			8,75		180
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			5,83		120
		Всего по позиции							31,49		550
72	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности металлокаркаса козырька щетками от ржавчины и старой краски	м2			4,224					
		1 ОТ						7,68	32,44	20,69	671
		ЗТ	чел.-ч	0,9		3,8016					
		Итого по расценке					7,68		32,44		
		ФОТ							32,44		671
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			30,49		631
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			16,54		342
		Всего по позиции							79,47		1 644
Устройство козырьков											
73	ФЕРм38-01-006-08	Изготовление металлического каркаса козырьков	т			0,285811					
		Объем=(30,357+26,951+47,258+31,148+55,602+30,357+32,069+32,069)/1000									
		1 ОТ						1 222,00	349,26	20,69	7 226
		2 ЭМ						1 843,00	526,75	8,98	4 730
		3 в т.ч. ОТм						20,60	5,89	20,69	122
		4 М						214,93	61,43	5,35	329
		ЗТ	чел.-ч	130		37,15543					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		0,5144598					
		Итого по расценке					3 279,93		937,44		
		ФОТ							355,15		7 348
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			319,64		6 613
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			159,82		3 307
		Всего по позиции							1 416,90		22 205
74	ФЕР09-03-014-01	Монтаж каркаса козырьков	т			0,285811					
		Объем=(30,357+26,951+47,258+31,148+55,602+30,357+32,069+32,069)/1000									
		1 ОТ						345,67	98,80	20,69	2 044
		2 ЭМ						473,47	135,32	8,98	1 215
		3 в т.ч. ОТм						53,96	15,42	20,69	319
		4 М						232,33	66,40	5,35	355
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,285811					
		ЗТ	чел.-ч	39,55		11,3038251					
		ЗТм	чел.-ч	4,01		1,1461021					
		Итого по расценке					1 051,47		300,52		
		ФОТ							114,22		2 363
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			106,22		2 198
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			70,82		1 465
		Всего по позиции							477,56		7 277
75	ТЦ_08.3.00.00_32_32550051 1469_02.02.2022_02	Труба профильная 40x20x2	мп			84,48	107,67		1 700,19	5,35	9 096
		(Строительные металлические конструкции)									
		Объем=12,4+27,6+16,98+12,7+14,8									
		Цена=105,56*1,02									
76	ТЦ_08.3.00.00_32_32550051 1469_02.02.2022_02	Труба профильная 20x20x1,5	мп			31,6	62,33		368,22	5,35	1 970
		(Строительные металлические конструкции)									
		Объем=6,8+9,6+7,2+8									
		Цена=61,11*1,02									
77	ФССЦ-08.3.09.04-0039	Профнастил окрашенный	м2			52,35	134,33		7 032,18	5,35	37 622
		(Кровли)									
		Объем=3,3+2,66+10,56+4,94+14,51+5,6+3,3+3,74+3,74									
78	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,22702					
		Объем=(2,298+2,032+4,224+2,81+4,2+2,298+2,42+2,42) / 100									
		1 ОТ						56,55	12,84	20,69	266
		2 ЭМ						9,22	2,09	8,98	19
		3 в т.ч. ОТм						0,22	0,05	20,69	1
		4 М						152,04	34,52	5,35	185
		ЗТ	чел.-ч	5,31		1,2054762					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0045404					
		Итого по расценке					217,81		49,45		
		ФОТ							12,89		267
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			12,12		251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			6,57		136	
Всего по позиции									68,14		857	
79	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115		100 м2		0,22702						
		Объем=(2,298+2,032+4,224+2,81+4,2+2,298+2,42+2,42) / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		1 ОТ						19,32	2	8,77	20,69	181
		2 ЭМ						6,01	2	2,73	8,98	25
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2	0,10	20,69	2
		4 М						138,16	2	62,73	5,35	336
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2	0,9671052						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2	0,0090808						
		Итого по расценке						163,49		74,23		
		ФОТ								8,87		183
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			8,34		172	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			4,52		93	
Всего по позиции									87,09		807	
80	ФЕР12-01-010-01	Монтаж ветрозащитной планки по торцам козырьков		100 м2		0,094182						
		Объем=((4,6+4,1+8,8+5,8+10,78+8,4+4,6+5+5)*0,165) / 100										
		1 ОТ						829,12		78,09	20,69	1 616
		2 ЭМ						21,88		2,06	8,98	18
		3 в т.ч. ОТм						3,51		0,33	20,69	7
		4 М						6 516,18		12,45	5,35	67
		ЗТ	чел.-ч	97,2		9,1544904						
		ЗТм	чел.-ч	0,27		0,0254291						
		Итого по расценке						983,18		92,60		
		ФОТ								78,42		1 623
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109		109			85,48		1 769	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57		57			44,70		925	
Всего по позиции									222,78		4 395	
81	ФССЦ-01.7.15.02-0043	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм (Кровли)		100 шт		0,72	643,00		462,96	5,35	2 477	
		Объем=(10*6+12) / 100										
82	ФССЦ-12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм		шт		28,54	72,81		2 078,00	5,35	11 117	
		(Кровли) Объем=(4,6+4,1+8,8+5,8+10,78+8,4+4,6+5+5)/2										
Итого по разделу 4 Козырьки :												
Итого прямые затраты (справочно)									16 558,39		118 196	
в том числе:												
Оплата труда рабочих									1 109,73		22 960	
Эксплуатация машин									3 467,21		31 134	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									23,63		489	
Материалы									11 981,45		64 102	
Строительные работы									16 766,52		129 613	
в том числе:												
оплата труда									760,47		15 734	
эксплуатация машин и механизмов									2 940,46		26 404	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									17,74		367	
материалы									11 920,02		63 773	
накладные расходы									726,22		15 026	
сметная прибыль									419,35		8 676	
Монтажные работы									1 416,90		22 205	
в том числе:												
оплата труда									349,26		7 226	
эксплуатация машин и механизмов									526,75		4 730	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									5,89		122	
материалы									61,43		329	
накладные расходы									319,64		6 613	
сметная прибыль									159,82		3 307	
Итого ФОТ (справочно)									1 133,36		23 449	
Итого накладные расходы (справочно)									1 045,86		21 639	
Итого сметная прибыль (справочно)									579,17		11 983	
Итого по разделу 4 Козырьки									18 183,42		151 818	
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											11 066	
Раздел 5. Прочие												
83	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (90%)		1 т груза		123,113	3,28		403,81	9,36	3 780	
		Объем=136,792*0,9										
84	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (10%)		1 т груза		13,679	42,98		587,92	9,36	5 503	
		Объем=136,792*0,1										
85	ФССЦпр-03-21-01-022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км		1 т груза		136,792	16,14		2 207,82	9,36	20 665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 5 Прочие :									
		Итого прямые затраты (справочно)							3 199.55		29 948
		в том числе									
		Эксплуатация машин							3 199.55		29 948
		Строительные работы							3 199.55		29 948
		Транспортные расходы (перевозка) относимые на стоимость строительных работ							3 199.55		29 948
		Итого по разделу 5 Прочие							3 199.55		29 948
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 942 404.62		17 895 841
		в том числе									
		Оплата труда рабочих							129 382.77		2 676 926
		Эксплуатация машин							46 288.64		416 888
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9 089.97		188 072
		Материалы							2 766 733.21		14 802 027
		Строительные работы							3 154 533.81		22 292 782
		Строительные работы							3 150 801.90		22 258 477
		в том числе									
		оплата труда							128 953.24		2 668 040
		эксплуатация машин и механизмов							42 454.33		381 241
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9 072.53		187 711
		материалы							2 766 262.88		14 799 510
		накладные расходы							140 284.92		2 902 492
		сметная прибыль							72 846.53		1 507 194
		Транспортные расходы (перевозка) относимые на стоимость строительных работ							3 199.55		29 948
		Отдельные виды работ и затрат относимые на стоимость строительных работ							532.36		4 357
		в том числе									
		оплата труда							37.04		766
		эксплуатация машин и механизмов							42.81		384
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10.82		224
		материалы							401.30		2 147
		накладные расходы							34.94		723
		сметная прибыль							16.27		337
		Монтажные работы							1 592.27		24 952
		в том числе									
		оплата труда							392.49		8 120
		эксплуатация машин и механизмов							591.95		5 315
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6.62		137
		материалы							69.03		370
		накладные расходы							359.20		7 431
		сметная прибыль							179.60		3 716
		Итого ФОТ (справочно)							138 472.74		2 864 998
		Итого накладные расходы (справочно)							140 679.06		2 910 646
		Итого сметная прибыль (справочно)							73 042.40		1 511 247
		ВСЕГО по смете							3 156 126.08		22 317 734.00
		в том числе									
		материалы изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									6 989 984

Заказчик

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Любохонской средней общеобразовательной школы им. А.А. Головачева Дятьковского района Брянской области (МАОУ Любохонская СОШ)



К.В. Кононов

[подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель

Пигарев А.С.

[подпись (инициалы, фамилия)]